

SÚPIS PRÁČ A MATERIÁLU - Oprava ústredného kúrenia - 1. a 2. pavilón

PAVILÓN 1

MATERIÁL

p.č	Názov	m. j.	množstvo	Cena v € bez DPH za m. j.	Celkom v € bez DPH
1.	Rozdeľovač 125	ks	2		
2.	Ventil DN 50	ks	6		
3.	Filter DN 50	ks	2		
4.	Šrúbenie DN 50	ks	12		
5.	Obehové čerpadlo WILO DN 32 alebo ekvivalent	ks	2		
6.	Automatický odvzdušňovák	ks	2		
7.	Vypúšťací ventil	ks	2		
8.	Kalník DN 50	ks	2		
9.	Pripojovacie potrubie oceľ DN 50	m	6		
10.	Pripojovacie potrubie uhlíková oceľ DN 28	m	12		
11.	Uhlíková oceľ DN 28	m	66		
12.	Uhlíková oceľ DN 22	m	118		
13.	Uhlíková oceľ DN 18	m	42		
14.	Uhlíková oceľ DN 15	m	60		
15.	Koleno uhlíková oceľ DN 15	ks	62		
16.	T-kus uhlíková oceľ 15-15-15	ks	32		
17.	T-kus uhlíková oceľ 28-22-28	ks	18		
18.	T-kus uhlíková oceľ 22-18-22	ks	18		
19.	T-kus uhlíková oceľ 18-15-18	ks	32		
20.	Redukcia uhlíková oceľ 18-15	ks	32		
21.	Koleno uhlíková oceľ DN 15 / 1/2"	ks	62		
22.	Koleno uhlíková oceľ DN 28	ks	26		
23.	Koleno uhlíková oceľ DN 22	ks	28		
24.	Koleno uhlíková oceľ DN 18	ks	26		
25.	Ventil radiátorový	ks	62		
26.	Ventil radiátorový spiatočkový	ks	62		
27.	Konzola radiátorová	ks	85		
28.	Zátka radiátorová	ks	31		
29.	Odvzdušňovák radiátorový	ks	31		
30.	Príchytka rúr II 15	ks	40		
31.	Príchytka rúr II 18	ks	40		
32.	Príchytka rúr II 22	ks	40		
33.	Príchytka rúr II 28	ks	60		
34.	Radiátor KORADO 22K 600x600 alebo ekvivalent	ks	3		
35.	Radiátor KORADO 22K 600x1200 alebo ekvivalent	ks	5		
36.	Radiátor KORADO 22K 600x1800 alebo ekvivalent	ks	23		
37.	Reflexná fólia	m	60		
38.	Hmoždinka 10x60	ks	200		
39.	Skrutka 6x60	ks	200		
Spolu					

PRÁCE - DEMONTÁŽ

40.	Vypustenie topného systému	cel.	1		
41.	Demontáž rozvádzača	cel.	1		
42.	Demontáž potrubia DN 50	cel.	1		
43.	Demontáž potrubia DN 40	cel.	1		
44.	Demontáž potrubia DN 32	cel.	1		
45.	Demontáž potrubia DN 25	cel.	1		
46.	Demontáž potrubia DN 20	cel.	1		
47.	Demontáž potrubia DN 15	cel.	1		
48.	Demontáž radiátorov 30 článkové	ks	20		
49.	Demontáž radiátorov 20 článkové	ks	5		
50.	Demontáž radiátorov 10 článkové	ks	4		
51.	Presun materiálu do vzdialenosti 50m	cel.	1		
52.	Presun materiálu do vzdialenosti 100m	cel.	1		
53.	Presun materiálu na skládku do vzd. 5km	cel.	1		
54.	Sekanie muriva do hrúbky 100mm	cel.	1		
55.	Sekanie betónu hrúbky nad 100mm	cel.	1		
56.	Sekanie otvorov v stenách	cel.	1		
57.	Sekanie otvorov v betóne	cel.	1		
58.	Odvoz sute na skládku	cel.	1		
Spolu					

PRÁCE - MONTÁŽ

59.	Prípravné práce na montáž	cel.	1		
60.	Vysprávky pod radiátor	cel.	1		
61.	Lepenie reflexnej fólie	m	60		
62.	Montáž závesných konzol na radiátor	ks	85		
63.	Montáž príchytiek pre potrubie	ks	180		
64.	Montáž radiátorov	ks	31		
65.	Montáž odvzdušňovákov	ks	31		
66.	Montáž radiátorových zátok	ks	31		
67.	Montáž rozvodov ÚK	cel.	1		
68.	Montáž regulačných ventilov	ks	31		
69.	Montáž spätočkových ventilov	ks	31		
70.	Osadenie rozdeľovača	cel.	1		
71.	Osadenie armatúr na rozdeľovač	ks	8		
72.	Osadenie obehových čerpadiel	ks	2		
73.	Pripojenie potrubia DN 50 na rozdeľovač	cel.	1		
74.	Pripojenie potrubia DN 28 na rozdeľovač	cel.	1		
75.	Napustenie rozvodov ÚK vodou	cel.	1		
76.	Tlaková skúška rozvodov ÚK	cel.	1		
77.	Topná skúška	cel.	1		
77.	Oprava náterov stien	m2	62		
Spolu					