

Výkaz výmer - Výmena strešnej krytiny - spojovacie chodby ZŠ Kukučínova, Vranov n/T

MATERIÁL

p.č	Názov	m. j.	počet m.j.	Cena v € za m. j. bez DPH	Celkom za počet m. j. v € bez DPH
1.	Ľahká strešná krytina : výrobca: Limblach vzor: AGA materiál: RAL 8004 LPL (lakoplast) alebo ekvivalent	m ²	750		
2	Hrebenáč 250mm	m	166		
3	Ukončenie hreb. blé 250 mm	ks	9		
4	Tesnenie pod hrebeň samolepiace 200mm	ks	17		
5	Skrutka farmárska 4,8x28 RAL8004	ks	6500		
6	Plech hladký 2000x1250	ks	56		
7	Lata 6x3x600 cm	m ³	5		
8	Izolácia vata KNAUF hr. 100 mm	m ²	200		
9	Kontaktná vysokodifúzna fólia 125g/m ²	m ²	750		
10	Žľab pododkvapový LPL 250mm	m	250		
11	Čelo lisované nástrčné PLP 250	ks	18		
12	Kotlík LPL lisovaný závesný 333/120	ks	28		
13.	Rúra zvodová LPL 120	m	116		
14.	Spojka žľabová LPL 250mm	ks	50		
15.	Objímka zvodu LPL 120/200	ks	84		
16.	Žľabový hák LPL 333/555	ks	316		
17.	Koleno LPL 72° falcované 120mm	ks	84		
18.	Doprava materiálu	cel	1		
19.	Krycia fólia pri nepriaznivom počasí	m ²	100		
20.	Klinec stavebný 100mm	kg	10		
21.	Klinec stavebný 120mm	kg	5		
22.	Klinec lepenkový 16x2,5mm	kg	5		
23.	Tmel silikónový Den Braven transparent 310ml alebo ekvivalent	ks	5		
24.	Klmpiarsky tmel PU PROFI DenBraven 300ml alebo ekvivalent	ks	5		
	Spolu				

PRÁCE - DEMONTÁŽ

1.	Demontáž bleskozvodov	m	166		
2	Demontáž krytiny vlnovitý plech	m ²	750		
3	Demontáž žľabov	m	250		
4	Demontáž zvodov	m	116		
5	Príprava na montáž - vyčistenie staveniska	hod	16		
6	Presun materiálu na skládku do 100m do 10t	cel.	1		
7	Odvoz strešnej krytiny na skládku do 15km do 10t	cel	1		
8	Prekrytie strechy fóliou	m ²	100		
	Spolu				

PRÁCE - MONTÁŽ

1	Doplnenie latovania	m2	200		
2	Doplnenie izolačnej vaty	m2	200		
3	Ohýbanie plechov 2000x1250	ks	26		
4	Osadenie plechov do pazuch 300x300x2000	ks	11		
5	Osadenie lemových plechov na fasádu 200x250x2000	ks	18		
6	Montáž krytiny	m ²	750		
7	Montáž žľabov	m	250		
8	Montáž okapových zvodov LPL 120	ks	28		
9	Lepenie tesnenia pod hrebenáče 200mm	ks	17		
10	Montáž hrebenáčov	m	166		
11	Montáž bleskozvodov	m	166		
	Spolu				

Rekapitulácia		
1.	Materiál v € bez DPH	
2	Demontáž v € bez DPH	
3	Montáž v € bez DPH	
4	Spolu v € bez DPH	
5	DPH v €	
6	Spolu v € s DPH	

