

Výkaz výmer - Výmena vodovodného potrubia ZŠ Kukučínova, Vranov n/T

MATERIÁL

p.č.	Názov	m. j.	počet m.j.	Cena v € za m. j. bez DPH	Celkom za počet m. j. v € bez DPH
1.	Potrubie polyetylén DN 50	m	276		
2	Fólia výstražná 22cm x 20m	ks	14		
3	Podsypový materiál 0/4mm	m3	12		
4	Plastová PP vodomerná šachta VKO 1,2	ks	1		
5	T - kus PP DN50/50/50	ks	1		
6	Koleno PP DN50	ks	4		
7	Redukcia PP DN50/1"	ks	3		
8	Redukcia PP DN50/32	ks	2		
9	Redukcia PP DN32/1"	ks	2		
10	Koleno PP DN32	ks	4		
11	Ventil DN 32 voda	ks	1		
Spolu:					

PRÁCE - DEMONTÁŽ

1.	Odpojenie potrubia od hlavného ventilu (v šachte)	ks	1		
2	Odpojenie potrubia od vstupu do budovy	ks	1		
3	Odpojenie potrubia v šachte (pripoj na pavilon)	ks	1		
Spolu:					

PRÁCE - MONTÁŽ

1.	Vytýčenie sietí	cel.	1		
2	Vytýčenie výkopu vyvápnením	m	276		
3	Strojové výkopové práce do hĺbky 1,5m	m	276		
4	Strojový výkop na šachtu 1,2x1,5m	ks	1		
5	Ručné začistenie výkopu šachty	ks	1		
6	Ručné začistenie výkopu pre potrubie	m	276		
7	Zhutnenie lôžka ryhy	m	276		
8	Zhutnenie dna výkopu pre šachtu	m2	1,2		
9	Základová doska pod šachtu	m3	0,3		
10	Uloženie potrubia DN50	m	276		
11	Prepojenie potrubia na budovu (v zemi)	ks	1		
12	Prepojenie potrubia na budovu (v šachte)	ks	1		
13.	Prepojenie potrubia na HU (v šachte)	ks	1		
14.	Tlaková skúška potrubia	cel.	1		
15.	Opsyp potubia	m	276		
16.	Prekrytie výstražnou fóliou	m	276		
17.	Zásyp ryhy zeminou	m	276		
18.	Zhutnenie zásypu	m	276		
19.	Úprava okolia výkopu	cel.	1		
Spolu:					

Rekapitulácia

1.	Materiál v € bez DPH	
2.	Demontáž v € bez DPH	
3.	Montáž v € bez DPH	
4.	Spolu v € bez DPH	
5.	DPH v €	
6.	Spolu v € s DPH	

