

Príloha č. 2 - Výkaz výmer

Pavión č. 1

MATERIÁL

p.č	Názov	m. j.	množstvo	Cena v € bez DPH za m. j.	Celkom v € bez DPH
1.	Kábel CYKY 3x2,5	410	m		
2.	Kábel CYKY 3x1,5	355	m		
3.	Krabica hlboká	50	ks		
4.	Krabica rozvodná s vekom	23	ks		
5.	Vypínač č. 5	6	ks		
6.	Vypínač č. 6	2	ks		
7.	Vypínač č.1	15	ks		
8.	Dvozásuvky	27	ks		
9.	Prepojovacia lišta k ističom	2	ks		
10.	Rozvádzač	2	ks		
11.	Hlavný istič (3fáz.) 25A	2	ks		
12.	Istič (1fáz.) 10A	9	ks		
13.	Prúdový chránič s ističom	9	ks		
14.	Prepät'ový chránič (1fáz.)	6	ks		
15.	Sadra	25	kg		
16.	Maliarská farba	6	kg		
17.	Sadrová omietka	10	vrece		
Spolu bez DPH za materiál					

PRÁCE

18.	Drážkovanie do panela	30	m		
19.	Drážkovanie do tehly	550	m		
20.	Osadenie inštalačných krabíc	73	ks		
21.	Zapojenie inštalačných krabíc	23	ks		
22.	Zapojenie zásuviek	27	ks		
23.	Zapojenie vypínačov	23	ks		
24.	Montáž ističov a ich zapojenie	12	ks		
25.	Montáž a zapojenie prúdového chrániča	9	ks		
26.	Montáž prepät'ových chráničov	6	ks		
27.	Montáž káblov	745	m		
28.	Demontáž starého rozvádzača	2	ks		
29.	Osadenie nového rozvádzača	2	ks		
30.	Vyspravenie drážok omietkou a maľkou	580	m		
31.	Nezmerateľné elektoinštalačné práce	10	hod.		
32.	Revízia	1	ks		
33.	Odvoz sutiny na skládu	1	ks		
Spolu bez DPH za práce					

Pavión č. 4

MATERIÁL

p.č	Názov	m. j.	množstvo	Cena v € bez DPH za m. j.	Celkom v € bez DPH
1.	Kábel CYKY 3x2,5	380	m		
2.	Kábel CYKY 3x1,5	340	m		
3.	Krabica hlboká	34	ks		
4.	Krabica rozvodná s vekom	14	ks		
5.	Vypínač č. 5	6	ks		
6.	Vypínač č. 6	2	ks		
7.	Vypínač č.1	14	ks		
8.	Dvojjzásuvky	12	ks		
9.	Prepojovacia lišta k ističom	2	ks		
10.	Rozvádzač	2	ks		
11.	Hlavný istič (3fáz.) 25A	2	ks		
12.	Istič (1fáz.) 10A	9	ks		
13.	Prúdový chránič s ističom	6	ks		
14.	Prepät'ový chránič (1fáz.)	6	ks		
15.	Sadra	25	kg		
16.	Maliarská farba	10	kg		
17.	Sadrová omietka	10	vrece		
Spolu bez DPH za materiál					

PRÁCE

18.	Drážkovanie do panela	28	m		
19.	Drážkovanie do tehly	650	m		
20.	Osadenie inštalačných krabíc	38	ks		
21.	Zapojenie inštalačných krabíc	14	ks		
22.	Zapojenie zásuviek	12	ks		
23.	Zapojenie vypínačov	22	ks		
24.	Montáž ističov a ich zapojenie	11	ks		
25.	Montáž a zapojenie prúdového chrániča	6	ks		
26.	Montáž prepät'ových chráničov	6	ks		
27.	Montáž káblov	720	m		
28.	Demontáž starého rozvádzača	2	ks		
29.	Osadenie nového rozvádzača	2	ks		
30.	Vyspravenie drážok omietkou a maľkou	678	m		
31.	Nezmerateľné elektroinštalačné práce	10	hod.		
32.	Revízia	1	ks		
33.	Odvoz sutiny na skládu	1	ks		
Spolu bez DPH za práce					

Rekapitulácia

Pavilón č. 1 materiál bez DPH v €	
Pavilón č. 1 práce bez DPH v €	
Pavilón č. 4 materiál bez DPH v €	
Pavilón č. 4 práce bez DPH v €	
Spolu bez DPH v €	

DPH 20% v €	
Spolu s DPH v €	