

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>POLYFUNKČNÉ IHRISKO</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Vranov nad Topľou
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Vranov nad Topľou		
Projektant	H2M Ateliér s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Monika Tkáčová		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	13. 6. 2018		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS		
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky		
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia		
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Iné VRN		
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>		
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
						24	DP H 20,00 % z
<b>Objednávateľ</b>				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
						26	Dodávky objednávateľa
<b>Zhotoviteľ</b>				27		Kľzavá doložka	
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ:

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Monika Tkáčová

Dátum: 13. 6. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2018H01	POLYFUNKČNÉ IHRISKO								
01	SO 01 IHRISKO								
02	SO 02 Osvetlenie								
03	SO 03 Spevnené plochy								

**Celkom**

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>POLYFUNKČNÉ IHRISKO</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 IHRISKO</b>	EČO	
		Miesto	Vranov nad Topľou
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Vranov nad Topľou		
Projektant	H2M Ateliér s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Monika Tkáčová		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		13.06.2018	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kízavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO  
 Objekt: SO 01 IHRISKO

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Monika Tkáčová  
 Dátum: 13. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>668,337</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce				0,006	0,000
2	Zakladanie				163,580	0,000
4	Vodorovné konštrukcie				0,908	0,000
5	Komunikácie				353,760	0,000
00	Povrch ihriska				95,064	0,000
512	Mantinelový systém				52,321	0,000
513	Vybavenie ihriska				0,000	0,000
8	Rúrové vedenie				2,698	0,000
99	Presun hmôt HSV				0,000	0,000
<b>OST</b>	<b>Ostatné práce a dodávky</b>				<b>0,001</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN03	Geodetické práce				0,000	0,000
	<b>Celkom</b>				<b>668,338</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt: SO 01 IHRISKO

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ:

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Monika Tkáčová

Dátum: 13. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**668,337**

### 1 Zemné práce

**0,006**

1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	122,330			0,000
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	55,040			0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	55,040			0,000
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - patky	m3	1,390			0,000
5	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	1,390			0,000
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 -základové pásy	m3	9,960			0,000
7	132201101.1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - drenáže	m3	45,660			0,000
8	132201101.2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - od šachty (12m) m)	m3	4,320			0,000
9	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	59,940			0,000
10	162206112	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 20 do 50 m - ornica na rozprestretie	m3	20,400			0,000
11	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	214,700			0,000
12	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 502,900			0,000
13	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	235,100			0,000
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	377,870			0,000
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 pre DN 160	m3	2,400			0,000
16	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny pre DN 160	m3	1,200			0,000
17	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	102,000			0,000
18	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,150			0,003
19	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	102,000			0,000
20	0057211200.1	Trávové semeno - záťažová zmes	kg	3,150			0,003
21	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	102,000			0,000
22	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	608,000			0,000
23	181301103.1	Rozprestretie zeminy v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	102,000			0,000

### 2 Zakladanie

**163,580**

24	211521111.1	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	38,660			63,016
25	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	6,410			12,310

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	344,430			0,121
27	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200 alebo ekvivalent	m2	351,320			0,070
28	212752123.1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65, DN 80 -montáž	m	160,200			38,881
29	2861121610	Rúrka flexodrenážna PVC D 65 mm	m	133,560			0,025
30	2861121620	Rúrka flexodrenážna PVC D 80 mm	m	34,650			0,010
31	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,950			4,029
32	274321421	Betónovanie základových pásov betón železový (bez výstuže)	m3	18,420			0,000
33	5893260500	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	18,600			40,406
34	275321721	Betónovanie základových pätiiek, betón železový (bez výstuže)	m3	1,900			0,000
35	5893260500	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	1,920			4,171
36	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	42,800			0,174
37	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	42,800			0,000
38	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,640			0,011
39	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,640			0,000
40	274361831	Zhotovenie výstuže základových pásov, patiek z betonárskej ocele	t	0,340			0,007
41	5895214000	Výstuž do betónu z ocele 11373 JP	t	0,350			0,350

**4 Vodorné konštrukcie 0,908**

42	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - pre DN 160	m3	0,480			0,908
----	-----------	---	----	-------	--	--	-------

**5 Komunikácie 353,760**

43	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.30 mm	m2	608,000			0,000
44	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	37,590			37,590
45	564521112	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 90 mm	m2	608,000			0,000
46	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b	t	103,420			103,420
47	564551114	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 180 mm	m2	608,000			0,000
48	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	212,750			212,750

**00 Povrch ihriska 95,064**

49	589100006	Montáž umelého trávnik, vrátane čiarovania - malý futbal , volejbal	m2	608,000			0,164
50	2841288310.1	multifunkčný umelý trávnik certifikovaný, zelená farba, vlákno polyetylén, monofilamentné, výška vlákna -15 mm, hustota vpichov 22000/m2, hmotnosť trávnik 2150g/m2, Dtex-6600, výplň kremičitý piesok - 25kg/m2, trávnik pre čiaru biely, žltý	m2	608,000			1,368
51	2841288230.1	Príslušenstvo - podlepovacia páska, polyuretánové lepidlo	set	1,000			0,000
52	5891000007	Doprava umelého trávnik	set	1,000			0,000
53	589116113.1	Zaplnenie umelého trávnik pieskom	m2	608,000			41,405
54	5815368300.1	Kremičitý sušený piesok	t	15,200			15,200
55	5815368300.2	Doprava piesku	set	1,000			1,000
56	566201111.1	Úprava podložia pred montážou umelého trávnik	m2	608,000			35,927

**512 Mantinelový systém 52,321**

57	767411101.1	Montáž mantinelov	m	96,000			0,043
58	5535865500.1	mantiney-výška 0,9m, zloženie-malý stípk hliníkový, vysoký stípk hliníkový, uzavreté profily, hr.steny 3mm, madlový olbý profil hliníkový, spodný uzatvárací profil hliníkový, plastové dosky perodrážkové šedé, plastové krytky stípkov a madiel	m	96,000			0,985

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59	5535865500.2	Príslušenstvo-spojovací materiál k mantinelom	set	1,000			0,010
60	5535865500.5	Doprava mantinelov	set	1,000			0,010
61	953943121	Montáž drobných kovových predmetov do betónu - kotviace platne stĺpov v základoch	ks	50,000			0,004
62	1321035200	Kotviace platne stĺpov mantinelového systému	ks	51,230			51,230
63	944944101.1	Montáž siete	m	102,000			0,007
64	7092911400.1	Sieť ochranná po obvode ihriska do v. 3m, oko 5x5cm, farba zelená hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylén	m2	102,000			0,031
65	7092911400.2	Príslušenstvo-spojovací materiál k sieťam	set	1,000			0,000
66	7092911400.5	doprava sietí	set	1,000			0,000

**513 Vybavenie ihriska 0,000**

67	55300010	Stĺpy pre osvetlenie hliníkové 6m, osadené v maninelovom systéme	ks	4,000			0,000
68	55300011	Reflektory pre osvetlenie ihriska metalhalogenidové so životnosťou 50 tis. h,400W	ks	4,000			0,000
69	55300055	Volejbalové stĺpiky hliníkové so stĺpikmi vrátane montáže	set	1,000			0,000
70	55300056	Brány pre futbal hliníkové, 4x2x1m, vrátane sietí, osadené v mantineloch	ks	2,000			0,000

**8 Rúrové vedenie 2,698**

71	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,000			0,000
72	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	1,000			0,006
73	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	2,000			0,032
74	877310340.1	Montáž späťnej klapky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000			0,001
75	2860004840	PVC späťná klapka 150-hladký kanalizačný systém	ks	1,000			0,033
76	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,000			0,000
77	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000			0,000
78	2860007840	na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000			0,008
79	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000			0,015
80	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000			0,013
81	895931111.1	Výpust z betónu prostého tr. C 12/15	ks	1,000			2,591

**99 Presun hmôt HSV 0,000**

82	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	668,300			0,000
----	-----------	---	---	---------	--	--	-------

**OST Ostatné práce a dodávky 0,001**

83	915711111.1	Dvojfarebné prevedenie trávniko-červenozelené,čiarovanie tenis biele	set	1,000			0,000
84	915711111.2	Tenisové stĺpiky hliníkové vrátane výkopu a betonáže pätiiek	set	1,000			0,000
85	915711111.3	Basketbalové stojany pozinkované, výkop a betonáž	set	2,000			0,000
86	915711111.4	Príslušenstvo k osvetleniu – kabeláž, rozv. skriňa	set	1,000			0,000
87	915711111.5	Zapojenie osvetlenia, revízna správa	set	1,000			0,000

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000**

**VRN03 Geodetické práce 0,000**

88	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	set	1,000			0,000
----	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkom**

**668,338**



# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>POLYFUNKČNÉ IHRISKO</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 03 Spevnené plochy</b>	EČO	
		Miesto	Vranov nad Topľou
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Vranov nad Topľou		
Projektant	H2M Ateliér s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Monika Tkáčová		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		13.06.2018	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kízavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO  
 Objekt: SO 03 Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Monika Tkáčová  
 Dátum: 13. 6. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>82,591</b>	<b>1,232</b>
1	Zemné práce				0,001	0,000
4	Vodorovné konštrukcie				8,789	0,000
5	Komunikácie				57,679	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16,122	1,232
99	Presun hmôt HSV				0,000	0,000
<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
VRN03	Geodetické práce				0,000	0,000
	<b>Celkom</b>				<b>82,591</b>	<b>1,232</b>

# ROZPOČET

Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt: SO 03 Spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ:

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Monika Tkáčová

Dátum: 13. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 82,591**

**1 Zemné práce 0,001**

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,100			0,000
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,490			0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	17,540			0,000
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím -prehĺbenie pod palisády	m3	0,160			0,000
5	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,160			0,000
6	162206112	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 20 do 50 m - ornica na rozprestretie	m3	7,200			0,000
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,550			0,000
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	136,850			0,000
9	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,750			0,000
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,650			0,000
11	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	36,000			0,000
12	1	Trávové semeno - záťažová zmes	kg	1,110			0,001
13	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	36,000			0,000
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	85,000			0,000
15	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	36,000			0,000

**4 Vodorovné konštrukcie 8,789**

16	451561111.1	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 30 mm	m2	85,000			8,789
----	-------------	--	----	--------	--	--	-------

**5 Komunikácie 57,679**

17	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	85,000			25,807
18	564521111.1	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 50 mm	m2	85,000			0,000
19	5833445600	Kamenivo ťažené hrubé drvené 8-16 b	t	8,030			8,030
20	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	85,000			9,520
21	5921951020	Dlažba High value Premac KLASIKO formáty 10/10/6, 10/20/6, 20/20/6 cm,sivá alebo ekvivalent + 5% nárezy	m2	89,250			11,603
22	596911192	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2	66,160			2,117
23	596911193	Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, do kruhu do 20 m2	m2	18,840			0,603

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16,122**

24	916561111.1	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	80,000			7,834
25	5921954590	<i>Premac alebo ekvivalent OBRUBNIK PARKOVY 50x20x5 cm SIVY</i>	ks	164,000			1,886
26	917831613	Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	7,850			1,719
27	5921958940.1	<i>Zámková palisáda 15 cm napr. PREMAC alebo ekvivalent dl. 80 x15 cm farba sivá</i>	ks	55,000			1,799
28	918101111.1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,310			2,883
29	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,560			0,000

**99 Presun hmôt HSV 0,000**

30	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,590			0,000
----	-----------	--	---	--------	--	--	-------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000**

**VRN03 Geodetické práce 0,000**

31	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	set	1,000			0,000
----	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

**Celkom 82,591**