

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	POLYFUNKČNÉ IHRISKO	JKSO	
Názov objektu	SO 02 OSVETLENIE - POLYFUNKČNÉ IHRISKO	EČO	
		Miesto	Vranov nad Topľou
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Vranov nad Topľou		
Projektant	Ing. Stanislav Gergeľ	37372131	SK1044861147
Zhotoviteľ	H2M Ateliér s.r.o.		
Spracoval	Ing. Stanislav Gergeľ		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		13.06.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kízavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt: SO 02 OSVETLENIE - POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ: H2M Ateliér s.r.o.

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Stanislav Geržel

Dátum: 13. 6. 2018

Kód	Popis				Hmotnosť celkom	Suť celkom
M	Práce a dodávky M				12,271	0,000
21-M	Elektromontáže				0,183	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				12,088	0,000
	Celkom				12,271	0,000

ROZPOČET

Stavba: POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objekt: SO 02 OSVETLENIE - POLYFUNKČNÉ IHRISKO

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ: H2M Ateliér s.r.o.

Miesto: Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Stanislav Gergeľ

Dátum: 13. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M							12,271
21-M Elektromontáže							0,183
1	210010018	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1440, uložená voľne	m	92,000			0,000
2	3411316001	Rúrka dvojplášťová KOPODUR BC alebo ekvivalent - červená KD 09040 BC	m	92,000			0,025
<i>Balenie: /6/432 m</i>							
3	210010019	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1450, uložená voľne	m	22,000			0,000
4	3411316007	Rúrka dvojplášťová KOPODUR BC alebo ekvivalent - červená KD 09063 BC	m	22,000			0,007
<i>Balenie: /6/312 m</i>							
5	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	12,000			0,000
6	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	4,000			0,000
7	210190001	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 20 kg, vrátane vysekania NIKY do steny	ks	1,000			0,000
8	RIS1	Skrinka prípojková SPP0B III do výklenku, skrinka dodaná vrátane dodania a osadenia potrebných poistiek 3ks - 40A/3P/gG	ks	1,000			0,000
9	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000			0,000
10	HRI	Rozvádzač HRI, v zmysle PD, dodávka vrátane stĺpika pre pripojenie min 70cm nad terén	ks	1,000			0,000
11	210201420	Zapojenie a montáž svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp výbojkové	ks	4,000			0,000
12	3484401100	Reflektorové svetidlá výbojkové na stĺp 1x400W, + zdroj (výbojka)	ks	4,000			0,006
13	MS3	Hlavica typu T na montáž reflektora	ks	4,000			0,000
14	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	120,000			0,000
15	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	74,400			0,074
16	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000			0,000
17	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000			0,001
18	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	248,000			0,000
19	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	248,000			0,047
20	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	36,000			0,000
21	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	36,000			0,022
22	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	284,000			0,000
23	DOPR	Mimostavenisková doprava	%	7,000			0,000
24	MV	Murárske výpomoci	%	4,000			0,000
25	PD	Presun dodávok	%	4,000			0,000
26	PM	Podružný materiál	%	4,000			0,000
27	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000			0,000
28	RE	Revízia elektrického zariadenia - východisková	hod	19,000			0,000
29	RSI	Oprava súčasnej prípojkovkej skrinky RSI - podotahovanie a ošetrovanie spojov a pod	ks	1,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

12,088

30	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	116,000			0,000
31	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	116,000			0,000
32	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	12,064			12,064
33	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	116,000			0,000
34	2830002000	Fólia červená v m	m	116,000			0,024
35	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	116,000			0,000
36	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	104,400			0,000
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000			0,000

Celkom

12,271