

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci						
SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá						
SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci						
SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá						
SO 01 - Hlavný - diel ELI						
SO 01 - Hlavný - diel ZTI						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	01.04.2019
Odberateľ: ZŠ Kukučínova				
IČO:		DIČ:		
Projektant: PRODAP s. r. o.				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
<b>B</b>	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
<b>C</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska			
12	Sťažené výrobné podmienky			
13	Prevádzkové vplyvy			
14				
15				
<b>D</b>	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy			
17	Horské oblasti			
18	Mimostavenisková doprava			
19				
20	Spolu			
<b>E</b>	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
<b>F</b>				
Odberateľ			Dodávateľ	

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.									
Objekt SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci				Miesto:					
				Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 01.04.2019					
Odberateľ: ZŠ Kukučínova									
IČO:			DIČ:						
Projektant: PRODAP s. r. o.									
IČO:			DIČ:						
Dodávateľ:									
IČO:			DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b> VRN						<b>D</b> VRN			
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy		% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]			17	Horské oblasti		% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava		% z [H+P]
14						19			
15						20	Spolu		
Projektant,rozpočtár						<b>E</b> Celkové náklady			
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
						22	DPH 20% z		
						23	DPH 0% z		
						24	Spolu v EUR		
						<b>F</b>			
Odberateľ						26 Dodávateľ			

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci

Spracoval:

Ks:

Dátum: 01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>6,2600</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci

Spracoval:

Ks:

Datum:

01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			OSTATNÉ PRÁCE							
1	13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	31,110					4,075
2	13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,061					4,534
3	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	20,610					0,412
4	13/B 1	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm -0,275 t	m2	1,200					0,330
5	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverového krídla do 2 m2	kus	8,000					
6	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	10,400					0,915
7	13/B 1	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm - 0,013 t	m	20,000					0,260
8	13/B 1	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	m	13,600					0,503
9	13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	59,800					2,990
10	13/B 1	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % - 0,061 t	m2	26,030					1,588
11	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	26,030					1,770
12	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,378					
13	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,890					

## Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	17,378					
15	321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	17,378					
16	321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	208,536					
17	321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	17,378					
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>							
18	721/B 1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	35,000					0,522
19	721/B 1	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,522					
			<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>							
20	721/B 2	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	60,000					0,402
21	721/B 2	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	60,000					0,014
22	721/B 2	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,416					
			<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>							
23	721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	6,000					0,205
24	721/B 5	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	6,000					0,103
25	721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	6,000					0,117

### Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce chlapci

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
26	721/B 5	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,451					
27	721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	kus	12,000					0,006
28	721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	6,000					0,009
29	721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a pisoáre	kus	12,000					0,010
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,000	0,000	
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
30	766/B 1	766662811	Demontáž dverného krídla,dokovanie prahu dverí jednokrídlových	kus	8,000					0,014
31	766/C 1	766694911	Vybúranie parapetnej dosky , šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	3,000					
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000	
			<b>Práce PSV</b>					0,000	0,000	
			<b>Montážne práce</b>							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
32	R/R 0	921999920.2	Demontáž elektroinštalčných rozvodov, vypínačov, stropných svietidiel, nástenných svietidiel	hod	4,000					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
			<b>Montážne práce</b>						0,000	0
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,000</b>	<b>6,26</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.							
Objekt SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 01.04.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				



Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá

Spracoval:

Ks:

Dátum: 01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>6,0800</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá

Spracoval:

Ks:

Datum:

01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			OSTATNÉ PRÁCE							
1	13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	31,820					4,168
2	13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,061					4,534
3	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	22,910					0,458
4	13/B 1	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm -0,275 t	m2	1,200					0,330
5	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverového krídla do 2 m2	kus	9,000					
6	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	12,400					1,091
7	13/B 1	969011121	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm - 0,013 t	m	18,000					0,234
8	13/B 1	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm -0,037 t	m	13,600					0,503
9	13/B 1	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	87,000					4,350
10	13/B 1	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % - 0,061 t	m2	15,810					0,964
11	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	15,810					1,075
12	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	17,709					
13	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	88,545					

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	17,709					
15	321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	17,709					
16	321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	212,508					
17	321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	17,709					
			OSTATNÉ PRÁCE						0,000	0,000
			<b>Práce HSV</b>						0,000	0,000
			<b>Práce PSV</b>							
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
18	721/B 5	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného 0.0342t	súb	9,000					0,308
19	721/B 5	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	0,000					0,000
20	721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	9,000					0,175
21	721/B 5	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,509					
22	721/B 5	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	kus	9,000					0,004
23	721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	9,000					0,014
24	721/B 5	725860820	Demontáž jednoduchkej zápachovej uzávierky - sifónu pre umývadlá a pisoáre	kus	9,000					0,008
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
25	766/B 1	766662811	Demontáž dverného krídla,dokovanie prahu dverí jednokrídlových	kus	10,000					0,018
26	766/C 1	766694911	Vybúranie parapetnej dosky , šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	kus	3,000					
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0,000	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel Búracie práce dievčatá

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			Práce PSV					0,000	0,000	
			<b>Montážne práce</b>							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
27	R/R 0	921999920.2	Demontáž elektroinštalačných rozvodov, vypínačov, stropných svietidiel, nástenných svietidiel	hod	4,000					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
			<b>Montážne práce</b>						0,000	0
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,000</b>	<b>6,08</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.							
Objekt SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 01.04.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci

Spracoval:

Ks:

Dátum: 01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,3900	3,6800
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,3900	8,1700
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,7800</b>	<b>11,8600</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0200
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0100	0,2000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0400	0,0900
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0500	0,5400
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0200	0,7600
NÁTERY				0,0000	0,0400
<b>Práce PSV</b>				<b>1,6500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>13,5100</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci

Spracoval:

Ks:

Datum:

01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	11/A 1	317165301	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	4,000			0,027	0,107	
2	11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG alebo ekvivalent na tenkovrst.maltu YTONG hr.100 mm	m2	42,490			0,076	3,226	
3	14/C 1	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	1,200			0,285	0,342	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,390</b>	<b>3,680</b>	
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
4	11/A 1	611441140	Vnútorná omietka sadrová strop. schodiskových konštrukcií	m2	20,380			0,041	0,832	
5	11/A 1	611461115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom	m2	20,380			0,000	0,006	
6	11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno-cementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	3,000			0,040	0,121	
7	11/A 1	612441240	Vnútorná omietka stien, muriva a podkladu sadrová hladká v podlaží alebo v schodisku	m2	72,530			0,043	3,083	
8	11/A 1	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	33,400			0,036	1,189	
9	11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	105,930			0,001	0,056	
10	11/A 1	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dl.)	m	72,000			0,000	0,033	
11	11/A 1	632451236	Poter pieskovo-cementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m2	20,400			0,109	2,214	

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
12	11/A 1	632477205	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit alebo ekvivalent, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	20,400			0,016	0,319	
13	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,200			0,038	0,045	
14	14/C 1	642944121	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	kus	5,000			0,044	0,221	
15	S/S50	5533194000	Zárubňa oceľová Y-YH 60x197x10cm	kus	2,000			0,011	0,021	
16	S/S50	5533194600	Zárubňa oceľová Y-YH 90x197x10cm	kus	3,000			0,011	0,034	
			<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>0,390</b>	<b>8,170</b>	
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
17	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,400			0,000	0,001	
18	11/A 1	953996121	BASF alebo ekvivalent Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	m	9,000			0,001	0,008	
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
			<b>PRESUNY HMÔT</b>							
19	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,858					
			<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>					<b>0,780</b>	<b>11,860</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>							
20	711/A 1	711111411	Izolácia proti zemnej vlhkosti SIKALASTIK 152 alebo ekvivalent, betón. podklad, vodorovná	m2	20,400			0,001	0,02	
21	711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,020					
			<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>					<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
			<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>							



**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
22	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	20,400			0,000	0,001	
23	713/A 1	713191121	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásmo do výšky 100mm A400/H	m2	20,400			0,001	0,026	
24	713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,201					
25	S/S20	2837650005	Tvrdený polystyrén izolácia podláh hrúbka 20mm	m2	20,808			0,008	0,175	
			<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>					<b>0,010</b>	<b>0,200</b>	
			<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
26	766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho ,jednokrídlové	kus	5,000					
27	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	kus	1,000			0,000	0	
28	766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,090					
29	P/PE	611871810	Prah drevený so zaoblenými hranami rozmerov 900*100*20 mm	KUS	1,000					
30	S/S90	6116303020	Dvere jednokrídlové, DTD výplňou a CPL laminátovým povrchom hrúbky 0,8 mm, plné, kovanie, rozmer 600x1970 mm,	kus	2,000			0,018	0,036	
31	S/S90	6116303020	Dvere jednokrídlové, DTD výplňou a CPL laminátovým povrchom hrúbky 0,8 mm, plné, kovanie, rozmer 900x1970 mm,	kus	3,000			0,018	0,054	
			<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>					<b>0,040</b>	<b>0,090</b>	
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>							
32	771/A 1	771445018	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovne 400x250 mm,výška 100 mm, škárovanie	m	15,200			0,002	0,034	
33	771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc protišmyk. keram. ukl. do tmelu flexibil.. 333x333 mm, škárovanie	m2	20,400			0,005	0,1	
34	771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,542					
35	S/S70	5976398000	Keramická dlažba Cersanit 333*333 mm PPU 301 White alebo ekvivalent	m2	20,808			0,018	0,375	
36	S/S70	5976582000	Obkladačky keramické Cersanit 250*400 mm Ponti PS 201 White alebo ekvivalent	m2	1,550			0,021	0,033	
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>					<b>0,050</b>	<b>0,540</b>	

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR chlapci**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
37	771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 250x400 mm so škárováním	m2	33,400			0,000	0,017	
38	771/A 2	781491022	Montáž prechodových plastových alebo hliníkových profilov pre obklad do tmelu	m	15,200			0,001	0,008	
39	771/A 2	781493112	Montáž plastových dvierok do 30 x15 cm pri obklade do tmelu	kus	11,000			0,000	0,004	
40	771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,757					
41	S/S50	5516757400	Dvierka PVC T 3622 , veľkosť 150 x 150 mm	kus	2,000			0,001	0,002	
42	S/S50	5516757500	Dvierka PVC T 3622 , veľkosť 300 x 150 mm	kus	9,000			0,001	0,009	
43	S/S50	5538200200	Hliníkové prechodové lišty	m	15,808			0,000	0,001	
44	S/S70	5976582000	Obkladačky keramické Cersanit 250*400 mm Ponti PS 201 White alebo ekvivalent	m2	34,068			0,021	0,715	
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					<b>0,020</b>	<b>0,760</b>	
			NÁTERY							
45	783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	4,720			0,000	0,001	
46	783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	75,530			0,000	0,03	
47	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	20,370			0,001	0,011	
			NÁTERY						0,040	0
			Práce PSV						1,650	0
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>13,510</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.							
Objekt SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 01.04.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá

Spracoval:

Ks:

Dátum: 01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,3900	4,0400
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,3900	10,5600
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0100
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>0,7800</b>	<b>14,6100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0200
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0100	0,2200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0400	0,1400
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0500	0,5300
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,0200	0,9500
NÁTERY				0,0000	0,0600
<b>Práce PSV</b>				<b>1,9200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>16,5300</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá

Spracoval:

Ks:

Datum:

01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	11/A 1	317165301	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	6,000			0,027	0,161	
2	11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG alebo ekvivalent na tenkovrst.maltu YTONG hr.100 mm	m2	42,000			0,076	3,189	
3	14/C 1	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	2,400			0,285	0,685	
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,390</b>	<b>4,040</b>	
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
4	11/A 1	611441140	Vnútorná omietka sadrová strop. schodiskových konštrukcií	m2	23,530			0,041	0,961	
5	11/A 1	611461115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom	m2	23,530			0,000	0,007	
6	11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenno-cementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	6,000			0,040	0,242	
7	11/A 1	612441240	Vnútorná omietka stien, muriva a podkladu sadrová hladká v podlaží alebo v schodisku	m2	102,690			0,043	4,365	
8	11/A 1	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	42,350			0,036	1,507	
9	11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betontontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	145,040			0,001	0,077	
10	11/A 1	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dl.)	m	120,000			0,000	0,055	
11	11/A 1	632451236	Poter pieskovo-cementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr.nad 40 do 50 mm	m2	22,670			0,109	2,461	

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
12	11/A 1	632477205	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit alebo ekvivalent, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	22,670			0,016	0,355	
13	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,400			0,038	0,09	
14	14/C 1	642944121	Osadenie ocel.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	kus	8,000			0,044	0,353	
15	S/S50	5533194000	Zárubňa oceľová Y-YH 60x197x10cm	kus	5,000			0,011	0,053	
16	S/S50	5533194600	Zárubňa oceľová Y-YH 90x197x10cm	kus	3,000			0,011	0,034	
			<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>					<b>0,390</b>	<b>10,560</b>	
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
17	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	22,670			0,000	0,001	
18	11/A 1	953996121	BASF alebo ekvivalent Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	m	9,000			0,001	0,008	
			<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>					<b>0,000</b>	<b>0,010</b>	
			<b>PRESUNY HMÔT</b>							
19	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,602					
			<b>PRESUNY HMÔT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
			<b>Práce HSV</b>					<b>0,780</b>	<b>14,610</b>	
			<b>Práce PSV</b>							
			<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>							
20	711/A 1	711111411	Izolácia proti zemnej vlhkosti SIKALASTIK 152 alebo ekvivalent, betón. podklad, vodorovná	m2	22,670			0,001	0,023	
21	711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,023					
			<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>					<b>0,000</b>	<b>0,020</b>	
			<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>							

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
22	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	22,670			0,000	0,001	
23	713/A 1	713191121	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásmo do výšky 100mm A400/H	m2	22,670			0,001	0,028	
24	713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,223					
25	S/S20	2837650005	Tvrdený polystyrén izolácia podláh hrúbka 20mm	m2	23,123			0,008	0,194	
			<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>					<b>0,010</b>	<b>0,220</b>	
			<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>							
26	766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho ,jednokrídlové	kus	8,000					
27	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	kus	1,000			0,000	0	
28	766/A 1	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,144					
29	P/PE	611871810	Prah drevený so zaoblenými hranami rozmerov 900*100*20 mm	KUS	1,000					
30	S/S90	6116303020	Dvere jednokrídlové, DTD výplňou a CPL laminátovým povrchom hrúbky 0,8 mm, plné, kovanie, rozmer 600x1970 mm,	kus	3,000			0,018	0,054	
31	S/S90	6116303020	Dvere jednokrídlové, DTD výplňou a CPL laminátovým povrchom hrúbky 0,8 mm, plné, kovanie, rozmer 900x1970 mm,	kus	5,000			0,018	0,09	
			<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>					<b>0,040</b>	<b>0,140</b>	
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>							
32	771/A 1	771445018	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovne 400x250 mm,výška 100 mm, škárovanie	m	11,600			0,002	0,026	
33	771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc protišmyk. keram. ukl. do tmelu flexibil.. 333x333 mm, škárovanie	m2	20,440			0,005	0,1	
34	771/A 1	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,527					
35	S/S70	5976398000	Keramická dlažba Cersanit 333*333 mm PPU 301 White alebo ekvivalent	m2	20,849			0,018	0,375	
36	S/S70	5976582000	Obkladačky keramické Cersanit 250*400 mm Ponti PS 201 White alebo ekvivalent	m2	1,183			0,021	0,025	
			<b>PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY</b>					<b>0,050</b>	<b>0,530</b>	

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ASR dievčatá**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
37	771/A 2	781445208	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 250x400 mm so škárovaním	m2	42,350			0,000	0,021	
38	771/A 2	781491022	Montáž prechodových plastových alebo hliníkových profilov pre obklad do tmelu	m	29,000			0,001	0,015	
39	771/A 2	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,945					
40	S/S50	5538200200	Hliníkové prechodové lišty	m	30,160			0,000	0,002	
41	S/S70	5976582000	Obkladačky keramické Cersanit 250*400 mm Ponti PS 201 White alebo ekvivalent	m2	43,197			0,021	0,907	
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					<b>0,020</b>	<b>0,950</b>	
			NÁTERY							
42	783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	7,444			0,000	0,002	
43	783/A 1	783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN alebo ekvivalent bielym pre interiér stien dvojnásobný	m2	108,690			0,000	0,043	
44	783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	23,530			0,001	0,013	
			NÁTERY						0,060	0
			Práce PSV						1,920	0
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>16,530</b>	<b>0</b>



### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.						
Objekt SO 01 - Hlavný - diel ELI				Miesto:		
				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 01.04.2019		
Odberateľ: ZŠ Kukučínova						
IČO:			DIČ:			
Projektant: PRODAP s. r. o.						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					<b>F</b>	
Odberateľ				26		Dodávateľ

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ELI**

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ELI

Spracoval:

Ks:

Datum:

01.04.2019

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Montážne práce</b>							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	921/M2 1	210010306	Krabica prístrojová	ks	6,000					
2	921/M2 1	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	20,000					
3	921/M2 1	210011302	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	100,000					
4	921/M2 1	210100001	Ukončenie vodičov do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	330,000					
5	921/M2 1	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm <sup>2</sup>	ks	10,000					
6	921/M2 1	210110041	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny, 230V/16A, IP20	ks	6,000					
7	921/M2 1	210110071	Stropný ohybový senzor 360° pre LED svietidlá, 230V/10A, IP20	ks	2,000					
8	921/M2 1	210110071	Nástenný pohybový senzor 180° pre LED svietidlá, 230V/10A, IP20	ks	2,000					
9	921/M2 1	210201001	EL1 - Interiérové nástenné svietidlo, LED žiarovka 15W, 230V/50Hz, IP20 vrátane svetelného zdroja	ks	6,000					
10	921/M2 1	210201001	EL2 - Interiérové stropné svietidlo, LED žiarovka 15W, 230V/50Hz, IP20 vrátane svetelného zdroja	ks	6,000					
11	921/M2 1	210220020	Guľatina FeZn D=10mm	m	37,000					
12	921/M2 1	210220247	Svorka SZ	ks	2,000					
13	921/M2 1	210290531	Montáž svetelného zdroja	ks	12,000					

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ELI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
14	R/RE	210010027	Bezhalogénové chránička D32	m	230,000					
15	R/RE	210020921.1	Material protipožirneho prestupu	kg	0,500					
16	R/RE	210201510	EL3 - Svetidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44	ks	2,000					
17	R/RE	210201902	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	8,000					
18	R/RE	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	6,000					
19	R/RE	210220040	Svorka Bernard	ks	10,000					
20	R/RE	210881056	Kábel N2XH 1x6Zž	m	52,000					
21	R/RE	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	94,000					
22	R/RE	210881075	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	42,000					
23	R/RE	210881100	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	33,000					
24	R/RE	210881392	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	22,000					
25	R/RE	MAT18	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	100,000					
26	R/RE	MAT19	Bezhalogénové chránička D32	m	230,000					
27	R/RE	MAT20	Material protipožirneho prestupu	kg	0,500					
28	R/RE	MAT21	Drobný pomocný materiál	ks	1,000					
29	R/RE	MON4	Drobné pomocné práce	hod	16,000					
30	R/RE	MONT1	HUS v krabici	ks	2,000					
31	R/RE	MONT2	Prierazy	kpl	1,000					
32	R/RE	MONT3	Sekanie drážky	m	1,000					

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ELI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
33	R/RE	MONT4	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000					
34	P/PE	MAT1	Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5	m	94,000					
35	P/PE	MAT10	Jednopolový vypínač č.1 polozápusťny, 230V/16A, IP20	ks	6,000					
36	P/PE	MAT11	Stropný ohybový senzor 360° pre LED svietidlá, 230V/10A, IP20	ks	2,000					
37	P/PE	MAT12	Nástenný pohybový senzor 180° pre LED svietidlá, 230V/10A, IP20	ks	2,000					
38	P/PE	MAT13	HUS v krabici	ks	2,000					
39	P/PE	MAT14	Svorka Bernard	ks	10,000					
40	P/PE	MAT15	Svorka SZ	ks	2,000					
41	P/PE	MAT16	Krabica prístrojová	ks	6,000					
42	P/PE	MAT17	Krabica odbočná s viečkom	ks	20,000					
43	P/PE	MAT2	Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5	m	33,000					
44	P/PE	MAT3	Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5	m	42,000					
45	P/PE	MAT4	Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5	m	22,000					
46	P/PE	MAT5	Kábel N2XH 1x6Zž	m	52,000					
47	P/PE	MAT6	Guľatina FeZn D=10mm	m	37,000					
48	P/PE	MAT7	EL1 - Interiérové nástenné svietidlo, LED žiarovka 15W, 230V/50Hz, IP20 vrátane svetelného zdroja	ks	6,000					
49	P/PE	MAT8	EL2 - Interiérové stropné svietidlo, LED žiarovka 15W, 230V/50Hz, IP20 vrátane svetelného zdroja	ks	6,000					
50	P/PE	MAT9	EL3 - Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44	ks	2,000					
51	R/RE	MAT22	Podružný materiál 3%	%	3,000					

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ELI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
52	R/RE	MONTD	Doprava - 6%	%	6,000					
53	R/RE	MONTPPV	PPV - 6 %	%	6,000					
54	R/RE	MONTPPV	Presun - 1 %	%	1,000					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000	
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
55	946/M4 6	460120082	Zhutnenie výkope	m3	8,330					
56	946/M4 6	460200153	Káblova ryha 350x700 mm	m	34,000					
57	946/M4 6	460560153	Ručný zásyp káblovej ryhy 350x700mm	m	34,000					
58	946/M4 6	460620013	Provizórna úprava terénu	m2	11,900					
			M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC						0,000	0
			<b>Montážne práce</b>						0,000	0
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,000</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.							
Objekt SO 01 - Hlavný - diel ZTI				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 01.04.2019			
Odberateľ: ZŠ Kukučínova							
IČO:			DIČ:				
Projektant: PRODAP s. r. o.							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						<b>E</b>	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ZTI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 01.04.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0300
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,0700	2,0600
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0100	0,0800
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0000	0,3900
<b>Práce PSV</b>				<b>2,5600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>2,5600</b>	<b>0,0000</b>



**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ZTI**

Odberateľ: ZŠ Kukučínova

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ:

Zákazka Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T.

Objekt SO 01 - Hlavný - diel ZTI

Spracoval:

Ks:

Datum:

01.04.2019

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce PSV</b>							
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
1	713/A 4	713482141	Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	60,000			0,000	0,026	
2	713/A 5	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,030					
3	S/S20	2837741526	TRUBICA Z EPDM AEROFLEX alebo ekvivalent, hrúbka steny 9 mm d 22 mm	m	30,600			0,000	0,001	
4	S/S20	2837741528	TRUBICA Z EPDM AEROFLEX alebo ekvivalent , hrúbka steny 9 mm d 28	m	30,600			0,000	0,002	
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	
			<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>							
5	721/A 1	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	40,000			0,021	0,852	
6	721/A 1	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	20,000			0,001	0,022	
7	721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	12,000					
8	721/A 1	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	kus	6,000					
9	721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	9,000					
10	721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	60,000			0,008	0,474	
11	721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,059					

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ZTI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
12	721/C 1	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	kus	14,000			0,005	0,066	
13	721/C 1	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	kus	18,000			0,034	0,62	
14	721/C 1	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	kus	18,000			0,001	0,026	
15	721/C 1	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	kus	18,000					
16	R/R 0	7211400003	Prechodka z liatiny na PVC PLP DN 100 mm	kus	9,000					
17	R/R 0	721140002	Prechodka z PVC na liatinu PPL DN 100 mm	kus	9,000					
18	R/R 0	721140992.1	PVC flexi hadica DN 100 mm pre napojenie záchodovej misy	kus	1,000					
			<b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>					<b>0,070</b>	<b>2,060</b>	
			<b>ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD</b>							
19	721/A 2	722171221	POLYPROPYLENOVÉ POTRUBIE PP PN 10 s tvarovkami a nátrubkami DN 15 mm ( D 20 x 2,3 )	m	30,000			0,000	0,008	
20	721/A 2	722171222	POLYPROPYLENOVÉ POTRUBIE PP PN 10 s tvarovkami a nátrubkami DN 20 mm ( D 25 x 2,5 )	m	30,000			0,000	0,011	
21	721/A 2	722181116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	20,000			0,000	0,006	
22	721/A 2	722181118	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 100	m	40,000			0,001	0,024	
23	721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	39,000			0,000	0,005	
24	721/A 2	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 3/4	kus	2,000			0,000	0	
25	721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	60,000			0,000	0,011	
26	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	60,000			0,000	0,001	
27	721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,083					
28	721/C 2	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25	kus	6,000					

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ZTI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
29	721/C 2	722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	súb	3,000			0,003	0,01	
30	721/C 2	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	kus	6,000			0,000	0,003	
31	S/S20	3195700005	Nástenka pre ventil	kus	39,000			0,000	0,003	
32	S/S50	5512626800	UZATVÁRAČÍ VENTIL PRIAMY PP s odvodnením DN 20 ( D25 )	kus	2,000			0,000	0,001	
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					<b>0,010</b>	<b>0,080</b>	
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
33	721/A 5	725119410	Montáž záchodovej misy	kus	9,000			0,001	0,006	
34	721/A 5	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	9,000					
35	721/A 5	725139101	Montáž pisoáru	súb	6,000			0,006	0,037	
36	721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	12,000			0,001	0,017	
37	721/A 5	725219601	Montáž polostípa umývadla	súb	10,000			0,003	0,03	
38	721/A 5	725291114	Montáž madiel v kúpeľniach a WC	súb	6,000					
39	721/A 5	725829206	Montáž batérie umývadlovej stojankovej	kus	12,000					
40	721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,387					
41	P/PC	MAT	ANTIÓROVÉ SKLOPNÉ DRŽADLÁ K UMÝVADLU PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH Ideal Standard CONTOUR 21 alebo ekvivalent	př	2,000					
42	S/S40	4050100010	PISOÁR KERAMICKÝ BIELY Ideal Standard Connect 310 x 335 x 650 mm E567201 alebo ekvivalent S PRÍTOKOM ZHORA SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM VODOROVNÝM VSTAVNÝM , S TLAČNÝM PISOÁROVÝM VENTILOM DN15mm SO SADOU PRE NAPOJENIE NA PISOÁR ( OZN.TPV 15)	kus	6,000			0,002	0,012	

**Rozpočet Rekonštrukcia sociálnych zariadení 3. pavilónu pri ZŠ Kukučínova Vranov n. T. / SO 01 - Hlavný - diel ZTI**

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
43	S/S50	5514641250	MIEŠACIA STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ VÝTOK. BATÉRIA Ideal Standard CERAMIX BLUE alebo ekvivalent, S ROHOVÝM VENTILOM DN15mm S PRIPOJOVACOU HADIČKOU ( OZN.RV15	kus	12,000			0,002	0,024	
44	S/S50	5522338400	UMÝVADLO KERAMICKÉ BIELE Ideal Standard Sevamix alebo ekvivalent 55x46 cm ( otvor pre batériu uprostred ) SO ZÁPACH. UZÁVIERKOU	kus	10,000			0,003	0,026	
45	S/S90	6113950560	ANTIKÓROVÉ SKLOPNÉ DRŽADLÁ K WC PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH Ideal Standard CONTOUR 21 alebo ekvivalent	kus	2,000			0,002	0,003	
46	S/S90	6420140130	KERAMICKÝ BIELY POLOSTĽP EUROVIT/SEVAMIX alebo ekvivalent	kus	10,000			0,006	0,06	
47	S/S90	6420141130	UMÝVADLO KERAMICKÉ PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH 600mm Ideal Standard CONTOUR 21 E 5123 alebo ekvivalent BEZ PREPADOVÉHO OTVORU, S OTVOROM PRE BATÉRIU S ODTOKOVOU GARNITÚROU J3291AA , S PODOMIETKOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU HL 134.0 S PLASTOVOU PRIPOJOVACOU	kus	2,000			0,012	0,024	
48	S/S90	6423005453	ZÁVESNÝ ZÁCHOD KERAMICKÝ BIELY Ideal Standard Tesi T350301 SO SEDÁTKOM Ideal Standard Tesi T352701, S DVOJČINNÝM OVLÁDACÍM CHROMOVÝM TLAČÍTKOM 38732000 Skate Cosmo alebo ekvivalent	kus	7,000			0,010	0,072	
49	S/S90	6423005464	ZÁVESNÝ ZÁCHOD KERAMICKÝ BIELY Ideal Standard RIMLESS PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH CONTOUR 21 S PREDLŽOVACOU SPLACHOVACOU TRUBKOU 400x45mm K836167, SO SEDÁTKOM Z DUROPLASTU Ideal Standard CONTOUR 21 S4077, S DVOJČINNÝM OVLÁDACÍM CHROMOVÝM TLAČÍTKOM 3873 alebo ekvivalent	kus	2,000			0,007	0,014	
50	S/S90	6423005467	SADA PRE ZÁVESNÝ ZÁCHOD Grohe Rapid SL 38528SET- KE alebo ekvivalent	kus	9,000			0,007	0,063	
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						0,390	0
			<b>Práce PSV</b>						<b>2,560</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>2,560</b>	<b>0</b>